



PROVINCIA DI SAVONA

Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente

Servizio Manutenzioni Stradali Ordinarie, Segnaletica e Demanio

LAVORI: S.P. n. 490 "del Colle del Melogno" Lavori di consolidamento e messa in sicurezza corpo stradale in frana tra il km 36+700 in Comune di Tovo San Giacomo

IMPORTO : € 275.000,00 + IVA 22%

VERBALE SOMMA URGENZA

NECESSITA' DI PROVVEDERE IN VIA DI SOMMA URGENZA (*) SI

MOTIVO DELLO STATO DI URGENZA: a seguito delle forti precipitazioni avvenute nei giorni 16 e 17 ottobre 2024, il giorno 18/10/2024 si è verificato il cedimento di parte della corsia di valle della carreggiata della S.P. n. 490 "del Colle del Melogno", al km. 36+700 nel Comune di Tovo San Giacomo.

CAUSE CHE LO HANNO PROVOCATO: continua espansione del traffico veicolare dovuto anche alle diverse chiusure temporanee dell'Autostrada A 10, disciplinamento delle acque provenienti da monte non ottimale e fattori meteo-climatici ambientali.

INTERVENTO NECESSARIO PER RIMUOVERLO: L'intervento in oggetto seguirà sommariamente le seguenti fasi lavorative:

- installazione cantiere;
- creazione di senso unico alternato governato da semaforo
- scarifica sovrastruttura stradale;
- scavi e demolizioni;
- trasporto materiale di risulta in discarica;
- realizzazione di opere di sostegno in ca a valle della sovrastruttura stradale;
- riordino del disciplinamento delle acque
- realizzazione di nuovo pacchetto stradale composto da bynder e manto d'usura
- realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale.



Soggetto Affidatario:

- per i lavori: Ditta Geotecna S.r.l. - P.zza Verdi 2D 17024 Finale Ligure,
- per la progettazione, DL e sicurezza Ing. Alberto Baldi
- per la relazione geologica Geol. Luana Isella

Tutto ciò premesso e a seguito del sopralluogo effettuato e delle disposizioni verbali impartite al riguardo, si affida ai soggetti sopraindicati l'incarico avente carattere di somma urgenza.

Resta altresì compreso nell'importo ogni onere ed ogni altro adempimento necessario.

In riferimento all'art. 140 comma 3 del Dlgs 36/2023, si è concordato con la Ditta un ribasso del 20,00%.

L' IMPORTO per i lavori al netto del ribasso del 20,00% ascende a complessivi **€275.000,00**, di cui **€ 261.250,00** per lavori al netto del ribasso d'asta e **€ 13.750,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% pari ad **€ 60.500,00**



Per la progettazione, DL e CSE l'importo è pari a **€ 21.569,60** comprensivo di IVA 22% e C.P. 4%

Per la relazione geologica e prove geognostiche l'importo è pari a **€ 5.730,40** comprensivo di C.P. 4% (esente IVA).

Visto il carattere di somma urgenza dell'intervento, si dispone l'immediato inizio dei lavori.

Letto, confermato e sottoscritto.

Savona, 22 ottobre 2024.

L'impresa	L'incaricato della progettazione	L'incaricato della relazione geologica
 Geotecna GEO TECNA S.R.L. Dot. Alberto Briarelli P.IVA 01425870092	 Ing. Alberto Baldi	 Geol. Luana Isella
	Il RUP	
	 Ing. Geol. Gaya Briano	