

Città di Cairo Montenotte

Provincia di Savona

Interventi di manutenzione presso Palazzetto dello Sport in località Vesima

Importo lavori € 134.500,00

PROGETTO ESECUTIVO

- Elenco Prezzi



Data 19/07/2019

| Il Responsabile del procedimento (Ing. Curatolo Salvatore) (Geom. Alessandro Siri)

| Documento con firma digitale ai sensi D.lgs 82/05 | Documento con firma digitale ai sensi D.lgs 82/05 |

Studio Tecnico Geometri Siri Alessandro & Botta Emiliano



				Pag. 1
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
	RU.M01.A01.040	Operaio comune Euro trenta/97	€/ora	30,97
	AT.N06.C20.010	Noleggio di piattaforma aerea rotante, rispondente alle normative di legge, installata su autocarro, con braccio a più snodi a movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere per il tempo di effettivo impiego. Sollevamento della navicella fino a mt. 20,00.		
	N.P.1	Euro settantuno/94		71,94
	N.P.1	Rimozione, con successivo accatastamento in locale indicato dall'Amministrazione Comunale nell'ambito del centro abitato di n. 221 seggiolini in plastica presenti sulle gradinate. Euro duecentosettanta/00		270,00
	25.A90.A05.020.A	Pulitura di superfici cementizie in buono stato di conservazione mediante l'eliminazione dello strato di sporco, colle, polvere e strati incoerenti, eseguito a mano e con idropulitrice.		
		Euro cinque/39	€/metro quadrato	5,39
	25.A66.C10.040.A	Solo posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto, gres rosso, gres porcellanato, klinker ecc. con adesivo cementizio classe C2E, previa adeguata pulizia del fondo. Inclusa la sigillatura dei giunti con apposito stucco cementizio, pulizia finale ed ogni altro onere per dare l'opere compiuta a regola d'arte.		
		Euro venticinque/95	€/metro quadrato	25,95
	PR.A20.A50.015	Piastrelle di gres porcellanato tinta unita, colori chiari o intermedi, con finitura:antisdrucciolo R12 Euro trentuno/01		31,01
	N.P.2	Trattamento delle gradinate tribune con finitura antiscivolo adatta anche al transito pedonale intenso, mediante stesura di resine armate con tessuto non tessuto e/o prodotto similare per formazione di membrana impermeabilizzante monolitica. Compresa fornitura del materiale ed eventuale preparazione del fondo con materiali appositi, esclusa pulizia iniziale.		
		Euro ventisei/50	€/metro quadrato	26,50
,	25.A90.B20.010.A	Pitturazione a finire su cemento armato in genere, a due riprese, con pittura a smalto, compresa la fornitura del materiale, previa pulizia per preparazione del fondo, compreso smontaggio di attrezzature sportive e non presenti sulle pareti, eventuali piccoli ripristini della muratura necessari al fine di una buona riuscita dell'opera e successivo rimontaggio di quanto rimosso. Escluse le opere provvisionali necessarie per l'esecuzione dell'intervento (ponti su cavalletti, trabatelli, ecc)		
		Euro nove/05	€/metro quadrato	9,05
	AT.N20.S20.020	Impalcature per interni ed esterni, realizzate con cavalletti, trabatelli, strutture tubolari, misurate in proiezione orizzontale, per altezze da 2,01 fino a 4,00 mt., conforme alle norme antinfortunistiche vigenti, incluso oneri di montaggio e smontaggio e di pulizia del legname. Per la durata dell'intero cantiere.		
		Euro ventitre/28	€/metro quadrato	23,28

			Pag. 2
N.E.P. Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
N.P.3	Preparazione del fondo in cls del campo gioco per accogliere successiva pavimentazione sportiva, mediante eliminazione di elementi in fase di distacco, vernici e cere, trattamento meccanico tramite molatura, pallinatura il tutto per ottenere una finitura a poro aperto. Compreso pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta e il conferimento con trasporto a discarica. Euro quindici/55		15,55
N.P.4	Realizzazione di pavimentazione sportiva polivalente indoor su esistente fondo in cls, previa preparazione di quest'ultimo (questa esclusa). Applicazione di primer epossidico bicomponente (tipo MAPECOAT TNS PRIMER EPW), successiva stesura a spatola in metallo dentata in due mani di resina poliuretanica bicomponente elastomerica livellante (tipo PU700 SL). Realizzazione di strato finale di usura, mediante applicazione in due mani con rullo di vernicie poliuretanica bicomponente alifatica e colorata (tipo PU 200 FINISH) e realizzazione delle linee di demarcazione delle aree gioco mediante applicazione con rullo di vernice poliretanica bicomponente alifatica e colorata (tipo PU LINE). Compreso formitura e posa di eventuali soglie in alluminio anodizzato per raccordare la pavimentazione con le superfici adiacenti. Segnature campi Hockey, pallavolo, pallacanestro, cerchi pattinaggio. Euro quarantotto/30		48,30
15.A10.A38.010	Scavo a sezione ristretta o a pozzo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, esclusa la roccia dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc, comprese eventuali puntellature nonchè il sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta e temporaneo accatastamento nell'ambito del cantiere: eseguito a macchina e a mano sino ad una profondita di 4 m dal piano di campagna		
N.P.5	Provvista e posa in opera di membrana impermeabilizzante bitume distillato polimero elastoplastomerica, di 4 mm di spessore, tipo Flexer Testudo spunbond poliestere, a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, con armatura composita in "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond stabilizzato con fibra di vetro (flessibilità a freddo di –20°C / stabilità di forma a caldo di 140°C).		25,30
15.B10.B30.010	Euro ventisette/50 Riempimento di scavi, eseguito con materiali provenienti dallo scavo stesso, convenientemente compattato:	quadrato	27,50
N.P.6	Formazione di pavimentazione stradale in conglomerato bitumoso mediante posa di asfalto a freddo e cilindratura finale, idoneo a pavimentazioni a carichi medio pesanti, pedonale e carrabile, steso a mano mediante staggia e frattazzo previa fornitura e applicazione di apposito primer applicato in ragione di gr. 300 per metroquadro di superficie. Compresa formazione di adeguata pendenza per deflusso delle acque piovane provenienti dalla vicina rampa di accesso con allontanamento		9,74
	dalle pareti perimetrali del fabbricato. Euro cinquantuno/55	€/metro quadrato	51,55

				Pag. 3
N.E.P.	. Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
	25.A88.A10.020A	Provvista e posa in opera di scossaline, converse lineari e cappellotti per muretti e cordoli, ecc. opportunamente fissati e sigillati, compresa rimozione e smaltimento scossalina esistente: di lastra di rame dello spessore di 0,8 mm, comprese le necessarie saldature Euro centotrentanove/00	€/metro quadrato	139,00
	N.P.7	Interventi di manutenzione/ripristino ai serramenti esterni, mediante sostituzione dei pannelli in policarbonato alveolari mancanti e/o danneggiati, sigillatura dei giunti telaio/struttura con eventuale ripristino/sostituzione dei telai e scossaline ove necessario, carteggiatura raschiatura con successiva applicazione di vernice impregnate all'acqua sulla struttura in legno nelle parti ammalorate. Euro quarantacinque/00		45,00
	N.P.8	Demolizione di manti impermeabili costituiti da guaine bituminose, cartonfeltri e simili, su superfici piane o inclinate, escluso sottofondo. Compreso pulizia e l'asporto dei materiali di risulta a fine lavoro, la raccolta e il conferimento con trasporto a discarica. Euro dieci/60	€/metro quadrato	10,60
	25.A48.A30.010.A	Provvista e posa in opera di membrana bituminosa, autoprotetta con scaglie d'ardesia spessore fino a 4 mm (tipo con armatura costituita da "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo) e simile, mediante rinvenimento a fiamma, previo trattamento fondo con idoneo primer bituminoso. Su superfici pianeggianti o con pendenza fino a 30 gradi di inclinazione, compreso canali di gronda, converse, risvolti e simili Euro ventitre/00		23,00
		IL PROGETTISTA		
		Documento con firma digitale ai sensi D.lgs 82/05		