



PROVINCIA DI SAVONA

Settore Gestione della Viabilità, Edilizia e Ambiente

Servizio manutenzioni stradali ordinarie e segnaletica



Servizio di sfalcio erba sulla rete stradale provinciale. - Annualità 2019

RELAZIONE TECNICA

COMMITTENTE:
PROVINCIA DI SAVONA

CANTIERE:
Strade Provinciali

Il Progettista
Geom. Maurizio Zerbin



Savona, aprile 2019

Premessa

La presente relazione riguarda il servizio di sfalcio erba, decespugliamento di vegetazione, arbusti, rovi delle banchine e pertinenze stradali in genere, lungo le strade della Provincia di Savona.

Le lavorazioni sono previste con l'uso di mezzi meccanici e/o manualmente e dovranno essere eseguite a partire dal ciglio bitumato ovvero dalla cunetta o dalle banchine stradali per una larghezza di almeno 2,50 mt. lato monte e per una larghezza di almeno 1,50 mt. lato valle della carreggiata.

Il servizio dovrà essere eseguito secondo la tecnologia ritenuta opportuna dall'appaltatore, atta a garantire il taglio delle erbe e degli arbusti senza produrre alterazioni alla stabilità delle scarpate e dei cigli, con esclusione dell'utilizzo di diserbanti chimici.

In particolare le lavorazioni dovranno comprendere:

- I. sfalcio dell'erba, decespugliamento ed eliminazione di arbusti, rovi, cespugli e qualunque altra vegetazione presente lungo le banchine, cunette, scarpate ed altre pertinenze stradali, eseguito a mano e/o con mezzi meccanici (motosega, motofalciatrice, decespugliatore, macchine operatrici) purchè idonei ed a norma di sicurezza, in terreni sia in piano sia in pendenza. Il taglio dell'erba dovrà essere rifinito intorno agli elementi di arredo stradale (segnali stradali, cippi chilometrici, delineatori normali di margine, cordonate e barriere) che in caso di danneggiamento dovranno essere prontamente sostituiti dalla Ditta con onere a proprio carico;
- II. Aspirazione, carico e trasporto, da eseguire prontamente, dei materiali derivanti dalla falciatura mediante conferimento in discarica autorizzata. Nelle operazioni di sfalcio è previsto che la Ditta si organizzi per evitare l'innescio e la propagazione di incendi con la predisposizione di personale attrezzato di idonee attrezzature per lo spegnimento di eventuali incendi.

Quadro Economico

L'importo complessivo del servizio di sfalcio erba annualità 2019 a misura ammonta a complessivi **Euro 300,000,00 (euro trecentomila/00)** di cui **Euro 294.600,00** (di cui costo del servizio € 162.030,00 e costo della manodopera € 13.570,00) per servizio soggetti a ribasso ed **Euro 5.400,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a somme a disposizione dell'Amministrazione

Fonti Finanziamento

Il presente progetto è finanziato tramite fondi propri dell'amministrazione.

Elaborati progettuali

Il progetto è composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica;
2. Quadro Economico;
3. Elenco Prezzi;
4. Computo Metrico Estimativo;
5. Schema grafico relativo alla composizione delle strade per ogni lotto;
6. Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
7. Schema di Contratto;
8. Duvri.