



PROVINCIA DI SAVONA

Settore Gestione della Viabilità, Edilizia e Ambiente

Servizio manutenzioni stradali ordinarie e segnaletica



Servizio di sfalcio erba sulla rete stradale provinciale. - Annualità 2019

ELENCO PREZZI

COMMITTENTE:
PROVINCIA DI SAVONA

CANTIERE:
Strade Provinciali

IL PROGETTISTA
Geom. Maurizio ZERBINI



Savona, aprile 2019

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo1 in Euro
1	Mano d'Opera		
1.1	Opere sfalcio erba		
1.1.1	Operaio Specializzato Euro Venticinque / 50	h	25,50
1.1.2	Operaio Qualificato Euro Ventiquattro / 00	h	24,00
1.1.3	Operaio Comune Euro Ventidue / 00	h	22,00
2	Lavori a misura		
2.1	<p>Lavori di sfalcio erba ed arbusti con tronco di qualsiasi dimensione da eseguirsi su banchine stradali, scarpate, ripe, cigli erbosi, cunette e canali posti ai lati del piano viabile con impiego di mezzo meccanico semovente attrezzato con decespugliatore o fresa con completamento manuale ove occorra mediante l'uso di motosega, decespugliatore, falce, compreso l'onere per l'asportazione ed il trasporto del materiale depositato sia sulla banchina sia eventualmente sul piano viabile, in discarica od in altro luogo indicato dalla D.L., compreso l'onere per la predisposizione di segnaletica stradale a norma di codice della strada compreso ogni onere per il taglio dell'erba e della pulizia attorno ai segna-margini, alla segnaletica verticale, guard-rails ed ogni altro ostacolo presente sulla banchina nonchè l'eventuale pulizia della corsia stradale dai residui di taglio. Larghezza di taglio lato monte ml. 2,50; larghezza di taglio lato valle ml. 1,50 per ogni km di strada su entrambi i sensi di marcia.</p> <p>Euro Ottocento / 00</p>	Km	800,00
2.2	<p>Lavori di sfalcio erba ed arbusti con tronco di qualsiasi dimensione da eseguirsi su banchine stradali, scarpate, ripe, cigli erbosi, cunette e canali posti ai lati del piano viabile con impiego di decespugliatore, motosega, falce, SENZA l'uso di mezzi meccanici compreso l'onere per l'asportazione ed il trasporto del materiale depositato sia sulla banchina sia eventualmente sul piano viabile, in discarica od in altro luogo indicato dalla D.L., compreso l'onere per la predisposizione di segnaletica stradale a norma di codice della strada compreso ogni onere per il taglio dell'erba e della pulizia attorno ai segna-margini, alla segnaletica verticale, guard-rails ed ogni altro ostacolo presente sulla banchina nonchè l'eventuale pulizia della corsia stradale dai residui di taglio. Larghezza di taglio lato monte ml. 1,50; larghezza di taglio lato valle ml. 1,50 per ogni km di strada su entrambi i sensi di marcia.</p> <p>Euro Quattrocento / 00</p>	Km	400,00
2.3	Potatura di mantenimento di alberi di alto fusto sia sfoglianti che sempreverdi, compreso ogni onere per l'esecuzione per l'esecuzione del lavoro in presenza di traffico, per l'installazione della segnaletica necessaria, nonchè per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed attrezzature atte ad effettuare gli interventi all'altezza dovuta.		
2.3.1	per altezza di potatura fino a metri 5.00 dal piano di campagna Euro Trentaquattro / 00	cad.	34,00
2.3.2	per altezza di potatura fino a metri 8.00 dal piano di campagna		

Lavori a misura

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo1 in Euro
2.4	Euro Settantatre / 00 Potatura di ringiovanimento di essenze varie di alto fusto consistente nel taglio di tutti i rami al di sopra di metri 5.00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli secchi, compreso il taglio dei rami primari necessari e lo sfoltimento generale della chioma compreso ogni onere per l'esecuzione del lavoro in presenza di traffico e per l'installazione della segnaletica necessaria nonchè per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed attrezzature atte ad effettuare gli interventi all'altezza dovuta.	cad.	73,00
2.5	Euro Centotrentadue / 00 Abbattimento di alberature pericolanti o secche di qualsiasi diametro e di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque deteriorate, previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo deprezzamento a terra dei rami stessi compreso l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta non utilizzabile, taglio del tronco a cm 10 al di sotto del colletto del tronco stesso e successivo deprezzamento secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso altresì ogni onere per il trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta, nonchè per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico con installazione della segnaletica prescritta e il pilotaggio del traffico	cad.	132,00
2.6	Euro Ottantanove / 00 Taglio di polloni basali spollonatura consistente nell'eliminazione di germogli presenti ai piedi delle piante situate ai bordi delle strade provinciali, compreso ogni onere per il taglio, la raccolta e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, nonchè per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico con installazione della segnaletica prescritta e la disciplina del traffico; interventi eseguiti sia a mano sia con mezzi meccanici adatti	cad.	89,00
2.7	Euro Ventisei / 50 Pulizia, anche a mano, di cunette stradali di qualsiasi tipo e dimensione, compreso la rimozione di materiale di qualsiasi genere, totale estirpazione di piante, arbusti, rami, erbe infestanti, il carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche del materiale di risulta.	ml	26,50
2.8	Euro Tre / 75 Pulizia preventiva scarpate e banchine stradali oggetto del fenomeno "gelicidio"; i lavori comprendono il taglio delle ramaglie pericolanti e l'allontanamento del residuo con utilizzo eventuale di trattore, autocarro, cippatore e qualsiasi altro mezzo necessario per dare compiuta l'opera.	h	3,75
3	Euro Ottanta / 00 Noleggi		80,00
3.1	Noleggio di motofresa a caldo compreso operatore		
3.1.1	potenza HP 6 Euro Ventotto / 00	h	28,00
3.2	Noleggio di motosega a caldo compreso operatore		
3.2.1	lama 35 cm Euro Venticinque / 00	h	25,00
3.3	Noleggio di motofalciatrice a caldo compreso operatore		
3.3.1	barra 1 m		

Noleggi

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo1 in Euro
	Euro Ventisette / 00	h	27,00
3.4	Noleggio di decespugliatore a caldo compreso di operatore		
3.4.1	potenza HP 3 Euro Ventisei / 00	h	26,00
3.5	Noleggio di tosasiepi a caldo compreso operatore		
3.5.1	potenza HP 6 Euro Ventisei / 00	h	26,00
3.6	Noleggio di mezzo meccanico attrezzato con macchina per la cippatura della ramaglia, compreso l'operatore, carburante, lubrificante ed ogni onere necessario per il tempo di effettivo impiego.		
3.6.1	tipo con motore autonomo, della potenza fino a 65 CV Euro Quarantatre / 00	h	43,00
3.7	Noleggio a caldo di trattore gommato con potenza fino a 60 HP attrezzato con com braccio sfalcante della larghezza di taglio non inferiore a ml. 1,00, completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature, a caldo compreso operatore, lubrificante ed ogni onere necessario per il tempo di effettivo impiego. Euro Quarantacinque / 00	ora	45,00
3.8	Noleggio a caldo di trattore gommato con potenza da 61 HP fino a 160 HP attrezzato con com braccio sfalcante della larghezza di taglio non inferiore a ml. 1,00, completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature, a caldo compreso operatore, lubrificante ed ogni onere necessario per il tempo di effettivo impiego Euro Settantasei / 00	ora	76,00
3.9	Piattaforma aerea		
3.9.1	per altezze fino a 20 m Euro Cinquantaquattro / 00	h	54,00
3.9.2	per altezze da 21 a 25 m Euro Sessantaquattro / 00	h	64,00
3.10	Noleggio di autocarro leggero di portata compresa tra 12 e 30 quintali compreso e compensato nel prezzo il conducente, carburanti, lubrificanti e ogni altro onere solo su indicazione e richiesta della D.L. Euro Trenta / 00	ora	30,00
4	Oneri sicurezza		
4.1	Fornitura e posa in opera di cassette di pronto soccorso, compresa la costante sostituzione del materiale deteriorabile od utilizzato, per cantieri sino a 25 persone. Euro Cinquanta / 00	cad.	50,00
4.2	Fornitura e posa in opera di estintore a polvere. Euro Cinquanta / 00	cad.	50,00
4.3	Fornitura e posa in opera di gruppo di segnaletica verticale per segnalamento temporaneo di cantiere, conforme al D.M. 10-07-2002, come da specifica normativa. Compresa la fornitura e la posa dei cartelli stradali, dei necessari supporti, delle		

Oneri sicurezza

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo1 in Euro
4.4	lanterne. Compreso il mantenimento in efficienza durante il cantiere ed i necessari riposizionamenti durante l'esecuzione delle lavorazioni. Euro Cinquecento / 00	cad.	500,00
4.5	Delimitazione di zone di cantiere o di percorso, compresi e compensati nel prezzo la fornitura e la posa in opera dei materiali, l'esercizio e la manutenzione, riposizionamenti successivi in ambito cantiere. Realizzata mediante rete plastica stampata, di altezza fino a 2 m, di colore rosso, ben tesa ed ancorata su montanti metallici infissi od ancorati a terra, protetti in testa con cappellotti in gomma, il tutto compreso e compensato nel prezzo. Euro Sette / 00	ml	7,00
4.5	Delimitazione di zone di cantiere o di percorso, compresi e compensati nel prezzo la fornitura e la posa in opera dei materiali, l'esercizio e la manutenzione, riposizionamenti successivi in ambito cantiere. Realizzata mediante new-jersey in plastica da riempire con acqua, questa compresa. Euro Quindici / 00	ml	15,00
4.6	Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di 1,00x1,40 metri, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere Euro Centosessanta / 00	cad.	160,00
4.7	Cartello identificativo di cantiere a norma di regolamento edilizio normativa sui lavori pubblici, così come integrato dalle disposizioni di sicurezza dei lavori di edilizia, delle dimensioni minime di 2,00 mq, contenente: nominativo e indirizzo dell'impresa appaltatrice, nominativo e indirizzo del committente, nominativo del responsabile dei lavori, oggetto e importo dei lavori, nominativo del progettista, responsabile del procedimento, direttore dei lavori, assistente alla direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, responsabile della sicurezza di prevenzione, responsabile della sicurezza dei lavoratori, nominativo e numero di iscrizione alla CCIAA delle imprese subappaltatrici, data di inizio dei lavori, data e numero autorizzazione concessoria e autorizzazione in deroga per inquinamento acustico, nominativo responsabile del cantiere con reperibilità telefonica. Euro Centoquarantadue / 50	cad.	142,50