

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo1 in Euro
65.A10.A50.010	Taglio di pavimentazione stradale con segatrice motorizzata. Per una profondità sino a cm 5. Euro Nove / 94	metro lineare (m)	9,94
20.A15.A10.010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento. Per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. Euro Zero / 99	metro cubo chilometr	0,99
20.A15.A10.015	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento. Per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. Euro Zero / 62	metro cubo chilometr	0,62
20.A15.A10.020	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento. Per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. Euro Zero / 43	metro cubo chilometr	0,43
25.A15.G10.021	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto. Miscele bituminose codice CER 170302 (fresato) Euro Cinquantadue / 36	tonnellata (t)	52,36
65.E10.A15.020	Strisce continue e/o discontinue colore bianco o giallo della larghezza di cm 12/15 eseguite con: vernice rifrangente Euro Uno / 27	metro lineare (m)	1,27
AP.01	Arrottodamento Euro Uno / 00	cad	1,00
65.A10.A40.040	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondita' di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 2000 m ² Euro Sette / 55	metro quadrato (m ²)	7,55
65.B10.A20.055	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 2.000 mq e sino a 7.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di Savona Euro Diciotto / 11	metro quadrato (m ²)	18,11
65.B10.A20.060	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo.		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo1 in Euro
65.B10.A16.020	Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre i 7.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di Savona Euro Sedici / 89	metro quadrato (m ²)	16,89
30.A85.A15.005	Realizzazione di risagomature, riprese o ricariche , in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Compreso il trasporto dall'impianto al cantiere. Esclusi gli interventi in orari notturni. Prezzo da applicarsi alla Tonnellata su autocarro in cantiere. Interventi da eseguirsi in provincia di Savona Euro Ottocentosessantasette / 26	tonnellata (t)	867,26
30.A85.A15.6	Provista e stesa di tappeto di usura, a bassa emissione sonora, in conglomerato bituminoso confezionato con bitume modificato con l'aggiunta di polverino di gomma proveniente da riciclo di pneumatici fuori uso (PFU), secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., per processi di realizzazione di tipo "WET" o "DRY". steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 5 agosto 2024 paragrafo 2.2.4 e 2.3.1. - bitume modificato con processo "WET" per uno spessore finito compresso pari a 3 cm Euro Sette / 56	metro quadrato (m ²)	7,56
30.A80.A25	Provista e stesa di tappeto, con l'impiego di vibrofinitrice, di conglomerato bituminoso per strato di usura, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio. Dotati di	metro quadrato (m ²)	9,58

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo1 in Euro
	dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.1 per uno spessore finito compresso pari a 3 cm Euro Sette / 28	metro quadrato (m ²)	7,28
30.A80.A26	Provista e stesa a tappeto, con l'impiego di vibrofinitrice, di conglomerato bituminoso per strato di usura, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 5 agosto 2024 paragrafo 2.3.1 per uno spessore finito compresso pari a 4 cm Euro Otto / 96	metro quadrato (m ²)	8,96
RU.M01.A01	Opere edili		
RU.M01.A01.010	Operaio IV Livello Euro Quarantuno / 23	h	41,23
RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato Euro Trentanove / 06	h	39,06
RU.M01.A01.030	Operaio Qualificato Euro Trentasei / 27	h	36,27
RU.M01.A01.040	Operaio Comune Euro Trentadue / 56	h	32,56
65.D10.A10	Sola posa in opera di canalette prefabbricate di calcestruzzo escluso lo scavo, comprese testate cieche e/o di scarico, massetto di sottofondo, il rinfianco e la sigillatura per lavori:		
65.D10.A10.010	fino a 50 kg/m Euro Trenta / 73	m	30,73
PR.I40.A20	Cunettoni trapezoidali		
PR.I40.A20.020	dim. base inf. = 40 cm, sup. = 120 cm, H = 40 cm, spessore 8 cm Euro Trentadue / 14	m	32,14
15.A10.A34	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2,00, (compreso il carico su automezzo dei materiali scavati)		
15.A10.A34.010	in rocce sciolte. Euro Settantasei / 07	m ³	76,07
25.A20.B01	Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm		
25.A20.B01.040	classe di resistenza: C20/25. Euro Duecento / 25	m ³	200,25

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo1 in Euro