



PROVINCIA DI SAVONA

Settore Gestione Viabilità

Servizio Manutenzioni Stradali Ordinarie, Segnaletica e Demanio

LAVORI: S.P. n°2 “Albisola-Ellera-Stella”: Lavori di messa in sicurezza del versante al km 7+500 circa – **PERIZIA GIUSTIFICATIVA** ai sensi dell’Art.140 del Dlgs 36/2023

La presente perizia giustificativa viene redatta al fine di descrivere gli interventi di messa in sicurezza della carreggiata stradale della SP n°2 “Albisola-Ellera-Stella” al km 7+500 circa, nel Comune di Stella, che è stata interessata da un crollo di materiale terroso e lapideo dal versante adiacente durante l’allerta idrogeologica gialla con proroga in arancione emanata su tutto il territorio regionale dall’ARPA Liguria, con comunicazione n° 2026_08 delle ore 12:09 del 13/03/2026 e successiva aggiornamento con estensione dell’allertamento sino alle 23.59 del 15/03/2026, a causa delle forti ed incessanti piogge.

Le forti piogge, localizzate nell’entroterra savonese, hanno determinato il crollo di materiale roccioso e terroso, oltre ad una porzione di muro a secco con funzione di contenimento che insisteva nel suddetto versante, con conseguente interessamento del sedime della strada provinciale.

Nell’immediatezza dell’evento, la Ditta Vezzoso Costruzioni Edili srl, incaricata con verbale di somma urgenza in data 15/03/2026, ha provveduto al disaggio preliminare delle porzioni instabili e alla rimozione del materiale che occupava la sede stradale. Contestualmente ha provveduto alla posa di una barriera di tipo New Jersey in cls prefabbricato con funzione di protezione del piede di frana, immediatamente a monte del ciglio stradale, ed istituzione di un senso unico alternato a vista.

A seguito del monitoraggio del versante nei giorni successivi, è stata individuata una potenziale instabilità dello stesso con pericolo insorgente per la pubblica incolumità e conseguentemente si sono valutati, in via preventiva, gli interventi e le opere che si ritengono necessari per la bonifica del dissesto in atto, la mitigazione del rischio residuale ed il ripristino della possibilità di transito in sicurezza, evidenziando che queste valutazioni dovranno essere confermate dai successivi approfondimenti geologici di dettaglio e dalla conseguente progettazione esecutiva dell’intervento.



Stato dei luoghi al 24.03.2026

Dal punto di vista operativo, al fine del ripristino delle condizioni di percorribilità e di sicurezza del tratto stradale interessato è necessario procedere alle seguenti attività:

installazione cantiere;

- pulizia forestale e disaggio del materiale in frana;
- trasporto materiale di risulta in discarica;
- riprofilatura del versante a monte del piano viabile;

- realizzazione di opere di ingegneria naturalistica per ristabilire le condizioni di stabilità del versante e conseguentemente ripristinare le condizioni di sicurezza stradale;
- riordino del disciplinamento delle acque

In considerazione di quanto detto sopra, in data 25/03/2026 si è proceduto con la consegna dei lavori in regime di somma urgenza ai sensi dell'art.140 del Dlgs 136/2023, con verbale in medesima data, protocollato al n. 0015769/2026 del 26/03/2026 per complessivi € 63.000,00, di cui € 59.836,00 per lavori al netto del ribasso del 20% (ai sensi dell'art.140 del Dlgs 136/2023,)e € 3.164,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% pari ad € 13.860,00 all'impresa EMMEBI Consolidamenti Srl con sede in: Cogoleto (GE) Via Molinetto 152/154 – C.F./P.IVA:01486820994, che si è dichiarata disponibile ad intervenire nell'immediato.

Con medesimo verbale si sono affidati i seguenti incarichi:

Per quanto riguarda la parte tecnica di progettazione, DL, contabilità è stato individuato l'Ing. Tiziano Bonora, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona al n. 1846 A, CF BNRTZN84R31D600Z ,con studio in Savona (SV), Corso Italia 8/1 .

Per quanto riguarda la parte tecnica geologica, redazione di relazione geologica e geotecnica, è stato individuato il Geol. Francesco Valle, Iscritto all'Ordine dei Geologi della Liguria al n 409 AP, con studio in in Savona (SV), Via Poggi n. 4/4, CF VLLFNC70C17C823S

Entrambi i professionisti si sono dichiarati immediatamente disponibili e assumono quindi l'incarico, ognuno per la parte di propria competenza, secondo quanto sopra specificato.

Il totale dell'intervento, comprensivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione e spese tecniche ascende ad Euro 86.000,00, come da QE allegato

Savona, 26 Marzo 2026

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Emiliano Fresia